ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami www.sugb.ch	**C.T. ASMP** **Delibera**	SÜGB ASMP

No.	**1/1**

- Questione inoltrata alla C.T. ASMP: Data 09.08.04
- Delibera della C.T. ASMP: 18.10.04/21.03.17
- Consultazione necessaria:

sì		**no**	**X**

- Scadenza per la consultazione C.T. ASMP:

- Motivo della revisione **Norma sul calcestruzzo EN206:2016**

- Distribuzione secondo elenco: Direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	Termin
Calcestruzzo Formazione di famiglie di calcestruzzo (allegato K)		
Delibera		
Il produttore deve fornire e documentare la prova del rapporto attendibile / della dipendenza (→ appartenenza alla famiglia di calcestruzzo) (→ prova statica con conclusione convincente per iscritto → giustificazione secondo il diagramma di flusso K.3). L'ispettore è tenuto ad eseguire controlli a campione. Se la prova non è chiaramente riscontrabile il produttore deve effettuare la formazione di famiglie di calcestruzzo secondo l'allegato K. Inoltre deve essere tenuto in considerazione quanto riportato dalla NA 8.2.3.4.10 alla NA 8.2.3.4.13 nonché nella tabella NA.15. Il principio delle famiglie di calcestruzzo non può essere applicato a calcestruzzi ad alte classi di resistenza (calcestruzzi ad alta resistenza: > C 55/67). Allo stesso modo i calcestruzzi leggeri non possono essere compresi nelle famiglie di calcestruzzo contenenti calcestruzzo normale. Per calcestruzzi leggeri con aggregati riscontrabilmente simili è permesso formare una famiglia propria (8.2.1.1, P 38). In caso di dubbio va consultato il responsabile dell'ufficio di certificazione. Raccomandazione della Commissione Esperti per il settore dei calcestruzzi prefabbricati: Fondamentalmente va osservata la suddetta delibera.		
Annotazioni		
Gli obiettivi della formazione di famiglie di calcestruzzo sono: - individuazione precoce di divergenze → intervenire correggendo - riduzione della frequenza di campionatura		

Delibera della riunione della Commissione Tecnica del 18.10.04/21.03.2017