

<b>ASMP – Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali di costruzione e pietrami</b> <b>Bubenbergplatz 9</b> <b>3011 Berna</b> Fre 27.04.05		
	<b>C.T. ASMP</b> <b>Delibera</b>	

<b>No.</b>	<b>17</b>
------------	-----------

- Data
- Questione inoltrata alla C.T. ASMP:
  - Delibera della C.T. ASMP: 26.04.05
  - Consultazione necessaria:
 

sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------
  - Scadenza per la consultazione C.T. ASMP: **03.05.05**
  - Verifica delibera
  - Distribuzione secondo elenco: sett. 19  
 (direttivo, organo di controllo tecnico, Commissione esperti, ispettore)

ulteriori chiarimenti necessari?

Questione	ref.	scadenza
<b>Calcestruzzo</b>  A partire da quale momento possono venir controllati gli impianti di cantiere?		
<b>Delibera</b>  Il produttore deve essere in grado di esibire il manuale del controllo interno di produzione (c.i.p./WPK) al momento della prima valutazione. I cicli operativi in esso descritti devono già essere stati avviati.  Nel corso della prima valutazione devono essere disponibili i risultati delle prove iniziali (caratteristiche del calcestruzzo fresco e relativi valori di resistenza e di sviluppo della resistenza). Sarebbe auspicabile disporre contemporaneamente dei risultati di ulteriori prove specifiche. Se tuttavia ciò non fosse possibile per motivi di tempo, tali prove vanno fornite all'ispettore entro un lasso di tempo il più breve possibile.  L'impianto di cantiere può venire certificato sulla base dell'organizzazione e dei risultati presentati al momento del controllo iniziale. Nel caso la qualità del calcestruzzo si dimostrasse insufficiente, in seguito ai risultati ottenuti dalle prove specifiche, il certificato può essere revocato. Il produttore è tenuto allora ad informare i propri clienti. L'intervallo temporale per i controlli periodici va adeguato alla durata della produzione in cantiere.		
<b>Annotazioni</b>  <b>IMPORTANTE:</b>  I responsabili degli impianti di cantiere dovrebbero contattare la ASMP per tempo, in modo da poter coordinare scadenze e procedimenti.		

Delibera della riunione della C.T. del 26.04.05

  
 G. Frenzer